

COMUNE DI MAGIONE

Provincia di Perugia

DEMOLIZIONE DI UN DEPURATORE IN DISUSO E RINATURALIZZAZIONE DELL'AREA DI SEDIME IN LOCALITA' MONTE DEL LAGO

PROGETTO DEFINITIVO

TAV.	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE LAVORAZIONI	SCALA
CM		/
		DATA
		Marzo 2022

COLLABORATORI

PROGETTISTA

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Maurizio Fazi

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 20.01.0100.0 05	ESTIRPAMENTO. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la efficace rimessa a dimora. È compreso il ripristino ... ro finito, primo innaffiamento icluso. Di cespugli e arbusti singoli, ingombro massimo cm 100 ed altezza massima cm 200; Bonifica area di progetto					20,00		
	SOMMANO cad					20,00	3,70	74,00
2 20.01.0100.0 07	ESTIRPAMENTO. Estirpamento di elementi vegetativi vivi, effettuato con le provvidenze necessarie e sufficienti per garantire la efficace rimessa a dimora. È compreso il ripristino ... to, primo innaffiamento icluso. Di siepi a 2-4 piantine su ogni metro, per un'altezza massima di cm 100. Per ogni pianta Bonifica area di progetto					15,00		
	SOMMANO cad					15,00	12,90	193,50
3 20.01.0110.0 02	TAGLIO DI ERBA. Taglio di erba con mototosatrici e motofalciatrici, su terreno piano o in pendio, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di ogni tipo ed asportazione del materiale di risulta. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Interventi con falciatrici. Bonifica area di progetto	1,00	25,00	25,000		625,00		
	SOMMANO mq					625,00	0,34	212,50
4 20.01.0130.0 01	TRITURAZIONE DI RAMI, TRONCHI ED ALTRI ELEMENTI LEGNOSI. Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Sono compresi: il convogliamento in cassoni da trasporto del cippa ... occorre per dare il lavoro finito. Con trattore munito di cippatrice da 40-70 HP (per tronchi fino a cm 12 di diametro). Bonifica area di progetto					3,00		
	SOMMANO mc					3,00	46,00	138,00
5 20.01.0130.0 02	TRITURAZIONE DI RAMI, TRONCHI ED ALTRI ELEMENTI LEGNOSI. Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Sono compresi: il convogliamento in cassoni da trasporto del cippa ... ccorre per dare il lavoro finito. Con trattore munito di cippatrice da 70-100 HP (per tronchi fino a cm 18 di diametro). Bonifica area di progetto					5,00		
	SOMMANO mc					5,00	54,00	270,00
6 20.01.0130.0 03	TRITURAZIONE DI RAMI, TRONCHI ED ALTRI ELEMENTI LEGNOSI. Triturazione di rami, tronchi ed altri elementi legnosi. Sono compresi: il convogliamento in cassoni da trasporto del cippa ... corre per dare il lavoro finito. Con trattore munito di cippatrice da 101-140 HP (per tronchi fino a cm 25 di diametro). Bonifica area di progetto					20,00		
	SOMMANO mc					20,00	61,00	1'220,00
7 02.04.0160	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scar ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Rimozione cancello di accesso	1,00	4,00	2,200	25,000	220,00		
	A R I P O R T A R E					220,00		2'108,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					220,00		2'108,00
8	SOMMANO kg					220,00	0,30	66,00
NP.02	RIMOZIONE BOX PREFABBRICATI. Rimozione e smaltimento box prefabbricati. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito, il trasporto e lo scarico a rifiuto Edificio Depuratore 2 - Box					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	3'000,00	3'000,00
9	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.							
02.01.0030	Rimozione tubazioni interrattate - linea ingresso	1,00	110,00	0,600	1,000	66,00		
	Rimozione tubazioni interrattate - linea di trasferimento	1,00	5,00	0,600	1,000	3,00		
	Rimozione tubazioni interrattate - linea di trasferimento	1,00	6,00	0,600	1,000	3,60		
	Rimozione tubazioni interrattate - linea di trasferimento	1,00	16,00	0,600	1,000	9,60		
	Rimozione tubazioni interrattate - linea di uscita	1,00	20,00	0,600	1,000	12,00		
	Rimozione pozzetti	4,00	0,80	0,800	1,000	2,56		
	SOMMANO mc					96,76	11,60	1'122,42
10	RIMOZIONE DI TUBI IN CEMENTO O GRES. Rimozione di tubi in cemento o gres, posti su terreno, in murature, sotto i massetti, in pavimentazioni di qualunque genere. Sono compresi: il ... o altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi gli scavi e/o le demolizioni. Del diametro interno fino a cm 30.							
02.04.0100.0	Tubazioni interrattate *(lung.=110+5+6+16+20)	1,00	157,00			157,00		
01	SOMMANO m					157,00	4,47	701,79
11	RIMOZIONE POZZETTI. Rimozione vuoto per pieno di pozzetti e corpi di manovra, E' compresa la rimozione, lo smaltimento e quanto altro occorre per dare l'opera finita					1,00		
NP.03	Pozzetti					1,00	500,00	500,00
	SOMMANO a corpo					1,00		
12	DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ... materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico.							
02.03.0040.0	Vasca di defangazione - pareti corte	2,00	1,45	0,300	1,000	0,87		
01	Vasca di defangazione - pareti lunghe	2,00	4,00	0,300	1,000	2,40		
	Vasca di defangazione - fondazione	1,30	4,00	1,450	0,800	6,03		
	Pozzetti di regolazione	1,00	2,80	1,700	0,800	3,81		
	SOMMANO mc					13,11	90,00	1'179,90
13	RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scervi da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilo ... 7). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere.							
02.02.0010.0	Rinterro trincee tubazioni rimosse - linee di adduzione	0,70	110,00	0,600	1,000	46,20		
01.CAM	Rinterro trincee tubazioni rimosse - linee di trasferimento	0,70	5,00	0,600	1,000	2,10		
	Rinterro trincee tubazioni rimosse - linee di trasferimento	0,70	6,00	0,600	1,000	2,52		
	Rinterro trincee tubazioni rimosse - linee di trasferimento	0,70	16,00	0,600	1,000	6,72		
	Rinterro trincee tubazioni rimosse - linee di trasferimento	0,70	15,00	0,600	1,000	6,30		
	Rinterro trincee tubazioni rimosse - linee di uscita *(par.ug.=,7*4)	2,80	0,80	0,800	1,000	1,79		
	Rinterro vasca defangazione *(par.ug.=,3*1,3)	0,39	4,00	1,450	0,800	1,81		
	Pozzetti di regolazione *(par.ug.=1,3*,3)	0,39	2,80	1,700	0,800	1,49		
	A R I P O R T A R E					68,93		8'678,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					68,93		8'678,11
	SOMMANO mc					68,93	3,19	219,89
14 02.02.0010.0 02.CAM	RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pilo ... 017). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere. Rinterro trincee tubazioi rimosse - linee di adduzione Rinterro trincee tubazioi rimosse - linee di trasferimento Rinterro trincee tubazioi rimosse - linee di trasferimento Rinterro trincee tubazioi rimosse - linee di trasferimento Rinterro trincee tubazioi rimosse - linee di trasferimento Rinterro trincee tubazioi rimosse - linee di uscita *(par.ug.=,3*4) Rinterro vasca defangazione *(par.ug.=0,70*1,3) Pozzetti di regolazione *(par.ug.=,7*1,3)	0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 1,20 0,91 0,91	110,00 5,00 6,00 16,00 15,00 0,80 4,00 2,80	0,600 0,600 0,600 0,600 0,600 0,800 1,450 1,700	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,800 0,800	19,80 0,90 1,08 2,88 2,70 0,77 4,22 3,47		
	SOMMANO mc					35,82	6,40	229,25
15 NP.01	ESPURGO DI MATERIALI IN LOCALI CHIUSI E/O CANALI APERTI ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito con mezzi meccanici, anche in ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' escluso lo scarico a rifiuto fino a qualsiasi distanza. * EDIFICIO 01 * Vasca 01 - rimozione liquami residui *(H/peso=3,1+1) Vasca 02 - rimozione liquami residui *(H/peso=3,1+1) Vasca 03 - rimozione liquami residui *(H/peso=3,1+1) Vasca 04 - rimozione liquami residui *(H/peso=3,1+1) * EDIFICIO 02 * Vasca 01 - rimozione liquami residui *(H/peso=3,1+1) Vasca 02 - rimozione liquami residui *(H/peso=3,1+1) Vasca 03 - rimozione liquami residui *(H/peso=3,1+1) Vasca 04 - rimozione liquami residui *(H/peso=3,1+1)	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	3,00 3,00 3,00 3,00 3,60 3,60 3,60 3,60	2,600 2,600 2,600 2,600 3,600 3,600 3,600 3,600	4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100 4,100	31,98 31,98 31,98 31,98 53,14 53,14 53,14 53,14		
	SOMMANO mc					340,48	7,00	2'383,36
16 02.03.0010.0 01	DEMOLIZIONE TOTALE DI FABBRICATI. Demolizione totale, vuoto per pieno, di fabbricati e residui di fabbricati, anche pericolanti, da eseguire fino ad un'altezza di m. 10,00. Sono co ... demolizione. (L'unità di misura è il metro cubo calcolato vuoto per pieno). Per edifici isolati fuori dai centri urbani. * EDIFICIO 01 * Opere in elevazione (h = 7,45 m) Opere in elevazione (h = 3,00 m) Locale pompe *(H/peso=(3+2,75)/2) * EDIFICIO 02 * Opere in elevazione (h = 3,15 m)	1,00 1,00 1,00 1,00	3,42 3,42 3,50 7,90	7,160 7,160 2,000 7,900	7,450 3,000 2,875 3,150	182,43 73,46 20,13 196,59		
	SOMMANO mc					472,61	16,30	7'703,54
17 02.03.0040.0 01	DEMOLIZIONE DI CALCESTRUZZO ARMATO. Demolizione totale o parziale di calcestruzzo armato di qualsiasi forma o spessore. Sono compresi: l'impiego di mezzi d'opera adeguati alla mole ... materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con l'uso di mezzo meccanico. * EDIFICIO 01 * Platea Fondazione - Corpo Vasche Platea Fondazione - Locale Pompe * EDIFICIO 02 * Platea Fondazione - Corpo Vasche * CONNESSIONE * Platea Fondazione - Connessione Edifici	1,30 1,30 1,30 1,30	7,16 3,50 7,90 7,90	6,150 2,000 7,900 2,000	1,500 1,500 1,500 1,500	85,87 13,65 121,70 30,81		
	SOMMANO mc					252,03	90,00	22'682,70
	A R I P O R T A R E							41'896,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							41'896,85
18 19.01.0020	DEMOLIZIONE CON MEZZO MECCANICO DI SOLA PAVIMENTAZIONE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO O PIETRISCHETTO. Demolizione con mezzo meccanico di pavimentazione in conglomerato bituminoso o pi ... del materiale di risulta fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Piazzale antistante depuratore					145,00		
	SOMMANO mq					145,00	2,96	429,20
19 19.01.0030	DISFACIMENTO DI INTERA MASSICCIA CONSOLIDATA. Disfacimento di intera massicciata consolidata eseguita con mezzo meccanico. E' compreso il carico, il trasporto e lo scarico a rifi ... nza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Misurazione in opera, prima della scomposizione. Piazzale antistante impianto	1,00	140,00		0,300	42,00		
	SOMMANO mc					42,00	5,90	247,80
20 02.02.0010.0 02.CAM	RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pila ... 017). E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con terreno proveniente da scavi fuori cantiere. * EDIFICIO 01 * Riempimento cavi fondazione Riempimento cavi fondazione * EDIFICIO 02 * Riempimento cavi fondazione * CONNESSIONE * Riempimento cavi fondazione	1,30 1,30 1,30 1,30	7,16 3,50 7,90 7,90	6,150 2,000 7,900 2,000	1,500 1,500 1,500 1,500	85,87 13,65 121,70 30,81		
	SOMMANO mc					252,03	6,40	1'612,99
21 02.04.0160	RIMOZIONE DI OPERE IN FERRO. Rimozione di opere di ferro, quali ringhiere, grate, cancelli, travi di ferro, ecc.. Sono compresi: le opere murarie; il carico, il trasporto e lo scar ... fino a qualsiasi distanza, del materiale di risulta. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Rete recinzione perimetrale in maglia metallica romboidale * (lung.=25*4) Pali sostegno rete recinzione perimetrale *(lung.=(25+25+25+25)/2) Pali cancello di accesso	1,00 1,00 2,00	100,00 50,00 0,80	2,000 2,000	3,000 8,000 18,000	600,00 400,00 57,60		
	SOMMANO kg					1'057,60	0,30	317,28
22 02.07.0100.0 01	NOLEGGIO DI CASSONI METALLICI SCARRABILI. Noleggio di cassoni metallici scarrabili della portata di 8,00 mc circa per lo stoccaggio temporaneo in cantiere di macerie e materiali di ... sicurezza dei lavoratori; il trasporto presso il cantiere e l'allontanamento a fine opera. Per il primo mese o frazione. Scarrabili per gestione rifiuti in cantiere					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	240,00	1'440,00
23 02.07.0151.0 01	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 15 01. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 15 01 01 "Imballaggi di carta e cartone".					200,00		
	SOMMANO kg					200,00	0,22	44,00
	A R I P O R T A R E							45'988,12

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							45'988,12
24 02.07.0151.0 06	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 15 01. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... inoltre compreso quanto altro occorre. Conferimento di materiali codice C.E.R. 15 01 06 "Imballaggi in materiali misti".					60,00		
	SOMMANO kg					60,00	0,05	3,00
25 02.07.0179.0 04	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 09. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... uti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03". Materiale di risulta demolizione opere in CLS armato - Vasca defangazione	2,00	1,45	0,300	33,000	28,71		
	Materiale di risulta demolizione opere in CLS armato - Vasca di defangazione	2,00	4,00	0,300	33,000	79,20		
	Materiale di risulta demolizione opere in CLS armato - Fondazione Vasca di Defangazione	1,30	4,00	1,450	33,000	248,82		
	Pozzetti di regolazione *(H/peso=33*,8)	1,00	2,80	1,700	26,400	125,66		
	Edificio 01 - Elevazione	1,00	3,42	7,160	7,450	182,43		
	Edificio 01 - Elevazione	1,00	3,42	7,160	3,000	73,46		
	Edificio 01 - Locale pompe	1,00	3,50	2,000	2,875	20,13		
	Edificio 01 - Fondazione	1,30	7,16	6,150	1,500	85,87		
	Edificio 01 - Fondazione	1,30	3,50	2,000	1,500	13,65		
	Edificio 02 - Elevazione	1,00	7,90	7,900	3,150	196,59		
	Edificio 02 - Fondazione	1,30	7,90	7,900	1,500	121,70		
	Area connessione edifici	1,30	7,90	2,000	1,500	30,81		
	SOMMANO q					1'207,03	0,90	1'086,33
26 02.07.0173.0 22	CONFERIMENTO DI MATERIALI CODICE C.E.R. 17 03. Conferimento di materiali di risulta provenienti da cantieri classificati come rifiuti inerti non pericolosi presso impianti di recup ... tituito da " Frammenti di pavimentazione" composto da "Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01" . Rimozione Pavimentazione esterna *(H/peso=,3*20)	1,00	145,00		6,000	870,00		
	SOMMANO q					870,00	1,50	1'305,00
27 20.01.0010.0 02	TERRA DA COLTIVO. Terra da coltivo, fornita, stesa e modellata proveniente da strato colturale attivo, priva di radici e di erbe infestanti permanenti, di ciottoli, cocci ecc., del ... o. È inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Stesa e modellazione eseguita con mezzo meccanico. Preparazione e livellamento terreno	1,00	30,00	30,000	0,100	90,00		
	SOMMANO mc					90,00	100,00	9'000,00
28 20.01.0030.0 01	ARATURA, VANGATURA E FRESATURA DEL TERRENO. Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. È compreso il caric ... mpreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Aratura con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 30. Aratura terreno	1,00	30,00	30,000		900,00		
	SOMMANO mq					900,00	0,69	621,00
29 20.01.0030.0 02	ARATURA, VANGATURA E FRESATURA DEL TERRENO. Aratura, vangatura e fresatura del terreno, con monda accurata da radici, da erbe infestanti, ciottoli, detriti ecc. È compreso il caric ... reso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Vangatura con mezzo meccanico per profondità non inferiore a cm 30.							
	A R I P O R T A R E							58'003,45

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							58'003,45
	Vangatura terreno	1,00	30,00	30,000		900,00		
	SOMMANO mq					900,00	0,46	414,00
30 20.01.0040.0 01	CONCIME. Concime somministrato sul luogo d'impiego, fornito e steso. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Concime naturale, stallatico, atto all'uso. Preparazione terreno	1,00	30,00	30,000		900,00		
	SOMMANO mq					900,00	0,28	252,00
31 20.01.0050.0 03	FORMAZIONE DI PRATO TIPO "RUSTICO". Formazione di prato tipo "rustico", su terreno in piano o con lievi pendenze, tramite seminazione di graminacee , in miscuglio (Lolium spp + Fes ... uali trattamenti fitosanitari ed i riporti aggiuntivi di materiali ammandanti o a copertura. Per superfici fino a 500 Mq Formazione prato	1,00	30,00	30,000		900,00		
	SOMMANO mq					900,00	1,95	1'755,00
32 NP.04	MESSA A DIMORA ALBERI AD ALTO FUSTO. Messa a dimora di piante ad alto fusto nelle essenze indicate dalla DL. Sono compresi la realizzazione di idonea buca, la piantumazione, i pali ... utori, il rinterro e la garanzia di attecchimento biennale. E' compreso quanto altro necessario per dare l'opera finita. Messa a dimora alberi					5,00		
	SOMMANO cadauno					5,00	500,00	2'500,00
33 NP.05	MESSA A DIMORA SIEPI. Messa a dimora di siepi ed arbusti nelle essenze indicate dalla DL. E' compresa la fornitura dell'essenza, la realizzazione di buche per la messa a dimora, la piantumazione, il rinterro e la garanzia di attecchimento. E' cmpreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Siepi ed arbusti - area depuratore					20,00		
	SOMMANO cadauno					20,00	75,00	1'500,00
34 20.01.0110.0 02	TAGLIO DI ERBA. Taglio di erba con mototosatrici e motofalciatrici, su terreno piano o in pendio, anche in presenza di alberi, arbusti od ostacoli di ogni tipo ed asportazione del materiale di risulta. È compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Interventi con falciatrici. Taglio erba strada bianca e fosso perimetrale per accesso al depuratore Taglio erba strada bianca e fosso perimetrale per accesso al depuratore	1,00 2,00	100,00 100,00	3,000 0,600		300,00 120,00		
	SOMMANO mq					420,00	0,34	142,80
35 02.01.0030	SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Rifacimento canale lato sinistro strada di accesso	1,00	100,00	0,400	0,600	24,00		
	SOMMANO mc					24,00	11,60	278,40
36 20.01.0210	ZONE A GHIAIETTO COMPRESO IL SOTTOFONDO. Formazione di zone a ghiaietto. Sono compresi: il diserbo del terreno; la fornitura e lo spandimento di terra bianca per sottofondo dello s ... esa con l'uso del rastrello per uno spessore di cm 5. È inoltre							
	A R I P O R T A R E							64'845,65

