



Provincia di Terni



PROGETTO ESECUTIVO



PNRR PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Missione 1 - Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 - Cultura 4.0 (M1C3)

Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale"

Investimento 2.3: "Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici"

RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL GIARDINO STORICO DI VILLA CAHEN "LA SELVA"

Committente

Comune di Allerona



Il Capogruppo del RTP

Arch. Luca Mordini

LAVORI IN ECONOMIA
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
SICUREZZA
RECINZIONE PER SALVAGUARDIA DEL SITO
DALLA FAUNA SELVATICA

TAV. G6

ANALISI PREZZO

DESCRIZIONE NUOVO PREZZO: NP 01

RECINZIONE IN PALI DI LEGNO E RETE ELETTROSALDATA - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m 1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per circa 40 cm. e impregnati nella parte da interrare con carbolineum. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata diametro 6 maglia 10x10 dell'altezza minima di m 1,00 data in opera, compresi gli scavi per la parte di rete piegata e interrata, gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

CODICE	CATEG.	DESCRIZIONE	U.M	QUAN.TA'	PREZ.UNIT	TOTALE
	Mano d'opera	Operaio qualificato	h	0,4	€ 27,78	€ 11,11
	Materiali	Pali di legno				€ 7,64
	Materiali	Rete elettrosaldato	kg	4,44	€ 2,54	€ 11,28
COSTO MARGINALE UNITARIO Al ml						€ 30,03
Spese generali 15%						€ 4,50
Utile d'impresa 10%						€ 3,45
PREZZO DI APPLICAZIONE UNITARIO						€ 38,00

