








CORPO D'OPERA B: SCESA DELLA MACERINA
• Planimetria generale di intervento









B-AE.1

0 emesso per presentazione progetto esecutivo



LEGENDA	
	Limite demaniale
	Edifici esistenti
	Beni del patrimonio culturale esistenti
	Zone verdi esistenti
	Cannine lacustri protette
	Alberature e arbusti esistenti

LEGAENDA INTERVENTI TIPOLOGICI		
SIMBOLO	ID-INTERVENTO	DESCRIZIONE
	F-01	Ripristino asfalto esistente
	F-02	Stalco e asportazione di arbusti e vegetazione
	F-03	Rimozione piante deperenti o morte su sede viaria
	F-04	Realizzazione/ripristino sentiero ciclo-pedonale con ghiaia lavata/terra battuta
	F-05	Stalco e asportazione arbusti infestanti per riapertura fossa naturale esistente
	F-06	Abbattimento di eventuali alberature e diradamento leggero delle ceppie presenti lungo il nuovo tracciato
	F-07	Ripristino del fossa esistente per accompagnare la pendenza
	F-08	Superamento del canale esistente mediante intubamento
	F-09	Piantumazione "Ontano Nero"
	F-10	Piantumazione di "Salice piangente"
	F-11	Posa di lastre all'incerto in "Pietra di Tuoro"

LEGENDA ARREDI TIPOLOGICI		
SIMBOLO	ID-ARREDO	DESCRIZIONE
	ARR-01	Bacheca
	ARR-02	Segnale di indicazione verticale
	ARR-03	Leggio
	ARR-04	Cestino
	ARR-05	Panchina
	ARR-06	Rastrelliera biciclette / colonnina di ricarica bici elettriche
	ARR-07	Lampione con pannello fotovoltaico
	ARR-10	Attrezzatura <i>fitness</i> /da gioco (TAV ARR.1 per numerazione

PERCORSI DEL SENTIERO

Larghezza del tracciato ciclo-pedonale: L = 2,50 m

INTERVENTI SU TRACCIATO CICLO-PEDONALE (Leggere insieme alle tavole F25-INT.1-2)

- fresatura a freddo
- conglomerato bituminoso per binder e nuovo tappetino d'usura
- verniciatura superficie con striscia e disegno ciclista con colore giallo

- *ripulitura sentiero dalla vegetazione erbacea/arbustiva*
- *stesura di materiale drenante ecologico (ghiaia lavata)*

INTERVENTI A VERDE (Leggere insieme alle tavole F25-INT.1-2)

Sfalcio arbusti infestanti: Sup. = 150,00 mq (sopra canale esistente)
Sup. = 50,00 mq (lato sentiero)

Piantumazione Salice Piangente: n.1

INSTALLAZIONE ARREDI (Leggere insieme alla tavola F25-ARR.1)

ARR-07	Lampione con fv integrato:	n. 1
--------	----------------------------	------