

PROGETTO ESECUTIVO

CORPO D'OPERA E: COLLEGAMENTO  
MACERINA-PERO

• Planimetria generale di intervento, piante e sezioni di progetto aree di intervento

E-AE.1

0 emesso per presentazione progetto esecutivo

LEGENDA	
	Limite demaniale
	Edifici esistenti
	Beni del patrimonio culturale esistenti
	Zone verdi esistenti
	Caniline lacustri protette
	Alberature e aruati esistenti

SIMBOLO	ID-INTERVENTO	DESCRIZIONE
	F-01	Ripristino asfalto esistente
	F-02	Stalicio e asportazione di arbusti e vegetazione
	F-03	Rimozione piante deperenti o morte su sede viaria
	F-04	Realizzazione/ripristino sentiero ciclo-pedonale con ghiaia lavorata/bianca
	F-05	Stalicio e asportazione arbusti infestanti per riapertura fossi naturali esistenti
	F-06	Abbattimento di eventuali alberature e diradamento leggero delle coppiate presenti lungo il nuovo tracciato
	F-07	Segnaletica del fossi esistente per accompagnare la pendenza
	F-08	Superamento del canale esistente mediante intubamento
	F-09	Plantumazione "Ontano Nero"
	F-10	Plantumazione di "Salice piangente"
	F-11	Posa di lastre d'incerta in "Pietra di tuoro"

SIMBOLO	ID-ARREDO	DESCRIZIONE
	ARR-01	Bacchetta
	ARR-02	Segnate di indicazione verticale
	ARR-03	Leggio
	ARR-04	Cestino
	ARR-05	Panchina
	ARR-06	Rastrelliera biciclette / colonnina di ricarica bici elettriche
	ARR-07	Lampione con pannello fotovoltaico
	ARR-10	Attrezzatura fitness/sia gioco (TAV ARR.1 per numerazione)

PERCORSI DEL SENTIERO

Lunghezza del tracciato ciclo-pedonale: L = 698,00 m

Larghezza del tracciato ciclo-pedonale: L = 2,50 m

INTERVENTI SU TRACCIATO CICLO-PEDONALE (Leggere insieme alle tavole F25-INT.1-2)

Ripristino/realizzazione tracciato ciclo-pedonale: Sup. = 1430,00 mq

- ripulitura sentiero dalla vegetazione erbacea/arbustiva
- stesura materiale drenante ecologico

Superamento canali esistenti:

- riprofilatura del fossi esistente per accompagnare la pendenza n.8
- intubamento del fossi esistente n.4

INSTALLAZIONE ARREDI (Leggere insieme alla tavola F25-ARR.1)

ARR-01 Bacchetta: n. 1

ARR-02 Segnaletica verticale (segnavia): n. 2

ARR-04 Cestino: n. 1

ARR-05 Panchina: n. 1

ARR-07 Lampione con fv integrato: n. 1

INTERVENTI A VERDE (Leggere insieme alle tavole F25-INT.1-2)

Ripulitura sentiero dalla vegetazione: Sup. = 1360,00 mq

Plantumazione Salici: n. = 6

Plantumazione Ontani: n.= 5

